

Myszków, dn. 14.09.2018r.

DD/811/2018

dot. Modernizacja osadnika wtórnego radialnego Ob. Nr 8.1 na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie"

W odpowiedzi na Państwa pytania dot. przedmiotowego zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający przewiduje remont konstrukcji stalowej mostu zgarniacza oraz konstrukcji stalowej zgarniaczy dolnych czy pozostaje ona w stanie istniejącym?(korozja)
2. Czy Zamawiający przewiduje remont elementów stalowych przy wspornikach żelbetowych koryta przelewowego?(korozja)

Ad.1

Zamawiający nie przewiduje remontu konstrukcji stalowej mostu zgarniacza oraz konstrukcji stalowej zgarniaczy dolnych.

Ad. 2

Tak. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie elementów stalowych przy wspornikach żelbetowych koryta przelewowego w ilości 47 sztuk(łączna powierzchnia $0,1296 \text{ m}^3 \times 47 \text{ szt.} = 6,09 \text{ m}^2$.

Zabezpieczenie wsporników należy uwzględnić w przedmiarach i kosztorysie ofertowym.

Prace te tak jak i zabezpieczenie powierzchni betonowych, hydroizolację elementów ścian i belek wsporników, które będą zasłonięte zamontowanym korytem należy potraktować jako roboty zanikające, wznowić i zgłosić do odbioru przed ułożeniem koryta.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Weszczyk

Sporządziła: M.N