Odwodnienie rusztu napowietrzania - OŚ Myszków

Szczegół podpór

Wykonawca:	Eko-Greentech Sp.z.o.o. 54 - 111 WROCŁAW ul. Rolna 38			
Inwestor:				
Lokalizacja:	Oczyszczalnia ścieków-m. Myszków			
Treść opracowania:	Modernizacja układu napowietrzania			
Treść rysunku:	Instalacja odwodnienia rusztu napowietrzającego - szczegół podpór			
		Secjal. i nr. upr.	Podpis	Data: 04.2016
Opracował:	inż. Ewa Przybyłek			Skala: 1:20
Projektant:	mgr inż.Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14		Nr . rysunku: 4
Rysował:	inż. Ewa Przybyłek			

- Zawory kulowe DN25 - kula, korpus, stal 1.4301, uszczelnienie teflon,
- Materiały konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301, łączniki śrubowe kl. A2,
- Materiały konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301.

Wymiary podano w mm.

UWAGA!
Przestrzeń między podporą a przewodem
należy wypełnić izolacją

Podpora typu "A"

3 szt. na każdą sekcję rusztu.

Podpora typu "B"

3 szt. na każdą sekcję rusztu.