Odwodnienie rusztu napowietrzania - OŚ Myszków
Rzut z góry



UWAGA!
Projektuje się demontaż redukcji średnicy DN250/DN150. Należy zdemontować:
- zwężki DN250/DN150,
- podporę P2 DN150
- istniejącą przepustnicę DN 150 z napędem elektrycznym.
W miejscu demontażu projektuje się odcinek prosty DN250, na którym należy zamontować podporę P1 DN250 oraz przepustnicę międzykołnierzową GEMU typ 480 z napędem elektrycznym DN250.

Wykonawca:	Eko-Greentech Sp.z.o.o. 54 - 111 WROCŁAW ul. Rolna 38				
Inwestor:					
Lokalizacja:	Oczyszczalnia ścieków-m. Myszków				
Treść opracowania:	Modernizacja układu napowietrzania				
Treść rysunku	Instalacja odwodnienia rusztu napowietrzającego - pojedyncza sekcja - rzut z góry				
		Secjal. i nr. upr.	Podpis	Data:	04.2016
Opracował:	inż. Ewa Przybyłek			Skala:	1:100
Projektował:	mgr inż.Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14		Nr . rysunku:	1
Rysował:	inż. Ewa Przybyłek				

- Zawory kulowe DN25 - kula, korpus, stal 1.4301, uszczelnienie teflon,
- Materiały konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301, łączniki śrubowe kl. A2,
- Materiały konstrukcyjne instalacyjne stal stopowa 1.4301.

Wymiary podano w mm.

Zestawienie materiałów dla jednej sekcji

Poz.	Nazwa	Materiał	Wielkość	Ilość [szt.]
1.000000	rura	stal 1.4301	Φ25	12,5 m
2.000000	kolano 90^0	stal 1.4301	Φ25	6 szt.
3.000000	kolano 45^0	stal 1.4301	Φ25	2 szt.
4.000000	zawór kulowy spustowy	stal 1.4301	DN25	1 szt.
5.000000	podpora typu A			3 szt.
6.000000	podpora typu B			3 szt.
7.000000	podpora pod zawór kulowy			1 szt.