

Dotyczy postępowania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gruchla w Myszkowie”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w związku z zapytaniem jednej z firm przystępującej do przetargu udzielamy odpowiedzi:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie załącznika nr 9 (wykaz materiałów zakupionych przez Zamawiającego dotyczącego SIWZ)

Poz. 8 i 9 trójnik kielichowy MMB DN 160 - 2 szt - nie ma w projekcie

Poz.24 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem DN 80 - 4 szt - nie ma w projekcie

Poz. 28 rygiel zabezpieczający - 64 szt - nie ma w projekcie

Poz.29 zawór napowietrz odpowietrz - 24 szt - w projekcie są 2 szt odpowietrznika automatycznego czy taki Państwo posiadają

Ad.1

Pozycje 8, 9 trójnik kielichowy MMB DN 160 znajdują się w projekcie oznaczone jako węzły W 45, W 49 oraz jest jeszcze 3 trójnik kielichowy MMB DN 160 z oznaczeniem węzła W 50

Pozycje 24, 28 - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem DN 80 oraz rygiel zabezpieczający do połączeń BOS DN 80 są materiałami dodatkowymi do montażu rur BLUTOP

Pozycja 29 zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 – 24 szt. błędnie zostały wpisane, prawidłowa ilość to 2 szt.