Ogłoszenie nr 500289446-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.

Myszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 644533-N-2018

Data: 08.11.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15151458400000, ul. ul. Okrzei 140, 42300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 3133710 w. 15, e-mail sekretariat@zwik-myszkow.pl, faks 343 132 011.

Adres strony internetowej (url): http://bip.zwik-myszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1.)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja kanałów sanitarnych wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w miejscowości Myszków z podziałem na zadania: Zadanie I –ul. Jana Pawła II, Zadanie II- ul. Sikorskiego Zadanie III- ul. Kościelna i Słowiańska

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja kanału sanitarnego wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w ul. Jana Pawła II w miejscowości Myszków

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4.)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Modernizacja kanałów sanitarnych wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w miejscowości Myszków z podziałem na zadania: Zadanie I –ul. Jana Pawła II, Zadanie II- ul. Sikorskiego Zadanie III- ul. Kościelna i Słowiańska. Istniejące kanały sanitarne przewidziane do modernizacji wykonane są z rur betonowych, kamionkowych i odcinkami żeliwnych. Długość odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi : a/ zadanie I - Jana Pawła II - DN 200 - 322 ,00 m . Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego w ul. Jana Pawła II w Myszkowie polega na: - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4. - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych, - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo” metodą tzw. kapeluszy - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 2 Termin wykonania zadania I do: 15.03.2019r. b/ zadanie II Sikorskiego DN - 168,40 m przy czym: DN 250 - 27,70 m DN 200 - 121,20 m DN 150- 18,60 m Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego w ul. Sikorskiego w Myszkowie polega na: -modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4. - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych, - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 34 Termin wykonania zadania II do 15.04.2019r. c/ zadanie III ul. Kościelna i Słowiańska - DN 469,10 m przy czym: DN 500- 49,50 m DN 380 – 272,40 m DN 300- 147, 20m. Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego w ul. Kościelnej i Słowiańskiej w Myszkowie polega na: - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 20 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4.

- modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych, - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo" metodą tzw. kapeluszy - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni Termin wykonania zadania II do 30.05.2019r. ZAKRES ROBÓT polega na wykonaniu: 1. prac przygotowawczych i pomocniczych, 2. czyszczeniu kanałów i studzienek, 3. inspekcji wizualnej kamerą po czyszczeniu 4. bezwykopowej modernizacji kanału sanitarnego przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą, 5. modernizacji istniejących studni, 6. uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo" metodą tzw. kapeluszy, 7. inspekcji wizualnej kamerą po modernizacji, 8. przepompowywaniu w razie konieczności ścieków z odcinka położonego wyżej jak i z przyłączy indywidulanych na modernizowanym odcinku, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami mapowymi z zaznaczonym odcinkiem i studniami do modernizacji. Opis stanu technicznego oraz zaleceń dla odcinków kanalizacji sanitarnej do poszczególnych ulic wraz z inspekcja telewizyjną kanałów sanitarnych w ul. Jana Pawła II, Sikorskiego, Skłodowskiej, Słowiańskiej wykonana przez Unimark sp. z o.o. z Wadowic –grudzień 2017r.dostępny jest w siedzibie Zamawiającego do wglądu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja kanału sanitarnego wraz ze studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w ul. Jana Pawła II w miejscowości Myszków.Istniejący kanał sanitarny przewidziany do modernizacji wykonany jest z rur kamionkowych i PVC. Długość odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi: DN 200-322,00 m. Zakres modernizacji robót kanału sanitarnego w ul. Jana Pawła II w Myszkowie polega na: - modernizacji za pomocą rękawa z włókna szklanego o module sprężystości nie mniejszym niż 19 500 Mpa i wytrzymałości obwodowej SN 4. - modernizacji istniejących studni kanalizacyjnych wg załączonych map sytuacyjnych, - uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo" metodą tzw. kapeluszy - uszczelnieniu przyłączy włączonych do studni rewizyjnych - modernizacji chemią budowlaną istniejących studni - modernizacji punktowej kanału, przy pomocy rękawa (pakera) – szt. 2 ZAKRES ROBÓT polega na wykonaniu: 1.prac przygotowawczych i pomocniczych, 2.czyszczeniu kanałów i studzienek, 3.inspekcji wizualnej kamerą po czyszczeniu 4.bezwykopowej modernizacji kanału sanitarnego przy pomocy rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą, 5.modernizacji istniejących studni, 6.uszczelnieniu przyłączy włączonych do kanału na „ślepo" metodą tzw. kapeluszy, 7.inspekcji wizualnej kamerą po modernizacji, 8.przepompowywaniu w razie konieczności ścieków z odcinka położonego wyżej jak i z przyłączy indywidualnych na modernizowanym odcinku, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami mapowymi z zaznaczonym odcinkiem i studniami do modernizacji. Opis stanu technicznego oraz zaleceń dla odcinków kanalizacji sanitarnej do ulicy Jana Pawła II wraz z inspekcja telewizyjną kanałów sanitarnych wykonana przez Unimark sp. z o.o. z Wadowic –grudzień 2017r.dostępny jest w siedzibie Zamawiającego do wglądu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8.)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2019-05-30

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2019-05-10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 500 000,00zł

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę 300 000,00zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: wykaz dwóch robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz
W ogłoszeniu powinno być: wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodu określającego czy te robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 75000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.)
W ogłoszeniu jest: 2018-12-05, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-12-19, godzina 13:00