Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Myszkowie"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Myszkowie w odpowiedzi na pytania jednej z firm zainteresowanej niniejszym postepowaniem udziela odpowiedzi:

1. Jakiego rodzaju rury należy zastosować na przyłączach? W dokumentacji projektowej wskazano rury PVC DN160 mm, a w przedmiarze rury kamionkowe DN200 mm. W przypadku akceptacji rozwiązania projektowego prosimy o modyfikację przedmiaru.
   Ad. 1
   Na przyłączach należy zastosować rury PVC Ø160x4,7mm LITE.

   Uzupełnienie odpowiedzi (20.11.2015r):
   Proszę przyjąć w pozycji kosztorysowej nr 27 pozycję katalogową KNR-W-2-18 0408-02. Przedmiar pozostaje bez zmian

2. Jakiego rodzaju rurę oraz o jakiej długości należy zastosować na odcinku wykonywanym w technologii bezwykopowej (S2-S3) ? Na rys nr 9 wskazano rurę przewiertową o średnicy 350 mm bez doprecyzowania rodzaju materiału z jakiego rura powinna być wykonana.
   Ad.2
   Na rurę przewiertową dopuszcza się zastosowanie rury stalowej lub PCV.

3. Prosimy o wskazanie jaką technologie bezwykopowe dopuszcza Zamawiający w ramach montażu rury ochronnej pod rowem na odcinku S2-S3?
   Ad.3.
   Dla wykonania odcinka S2-S3 wskazuje się metodę przyciskową

4. Jaką technologię zabezpieczenia wykopów dopuszcza Zamawiający? W dokumentacji projektowej jest mowa o wypraskach, a w przedmiarze wskazano ściankę szczelną. W przypadku akceptacji rozwiązania projektowego prosimy o modyfikację przedmiaru.
   Ad.4
   Wskazuje się zabezpieczenie wykopu za pomocą wyprasków stalowych zastępując pozycję nr 8 pozycją katalogową KNR AT-11 0101-05 wskazując analogie.

5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres prac bezwykopowych pod rowem melioracyjnym (wykonanie komór przewiertowych, przewiert/przecisk, przeciąganie rur przewodowych PVC

DN200 mm, montaż płóz dystansowych, montaż manszet uszczelniających).

Ad.5

W ramach wykonania prac wskazanych w pytaniu 5 należy uzupełnić przedmiar o 2 pozycje katalogowe KNR-W 2-18 0301-02 ‘’ Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 800 mm w gruntach kat.III-IV’’ wskazując analogie dla rur przeciskowej 350mm oraz wartość przedmiarową 10,0 mb oraz pozycję katalogową KNR-W 2-18 0309-01‘’Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych’’ rura średnicy 200mm oraz długość 10,0 mb.

6. Prosimy o wskazanie / doprecyzowanie z jakiego materiału należy odtworzyć jezdnię w ul. Topolowej.

   Z doświadczenia wiemy, iż żużel paleniskowy jest materiałem bardzo pylącym w okresach suchych, czy takiego materiału oczekuje Zamawiający?

   Ad.6

   W odpowiedzi na pytanie nr 8 pozostawia się w pozycji żużel uszczegóławiając wymagania. Należy zastosować gruby żużel o frakcji 8-16mm. Ze względu na tymczasowy charakter nawierzchni odtwarzanej drogi.

7. W jaki sposób należy zakończyć odcinki przyłączeniowe, wykonywane do granicy działki?

   W przypadku wskazania zastosowania korków, prosimy o dołączenie stosownej pozycji do przedmiaru.

   Ad.7

   Jako sposób zakończenia odcinków przyłączeniowych należy zastosować korki. W związku z tym należy uzupełnić przedmiar o taką pozycję jako kalkulacje własną.

8. Jakiego materiału należy użyć do zasypania wykopu? Występuje rozbieżność w dokumentacji projektowej. W projekcie technicznym pkt 8 Roboty ziemne, wskazano iż na podsypkę i obsypkę należy w 70% procentach wykorzystać grunt z wykopu, a zasyp wykopu wykonać w całości z gruntu rodzimego. Natomiast w pkt 9 Odwodnienie wykopów wskazano, iż występują gruntu gliniaste stąd należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu na piasek. Która z podanych informacji jest prawdziwa i powinna być brana pod uwagę przy wycenie?

   Ad.8

   Należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu (100%) na grunt dający możliwość wykonania prawidłowego zagęszczenia.

9. Prosimy o przedstawienie badań geotechnicznych gruntu. Bez ekspertyzy geotechnicznej Oferent nie jest w stanie oszacować zakresu i kosztów wymiany gruntu oraz technologii i zakresu

odwodnienia.

Ad.9

W związku z przewidzianą całkowitą wymianą gruntu nie załącza się badań geotechnicznych gruntu. Na całej długości zgodnie z przyjętymi pozycjami nr 7 i 9 przewidziano na całej długości drenaż odwadniający poprzez ułożenie rury drenarskiej Ø100mm perforowanej.

DODATKOWO

Zmiana w pozycji kosztorysowej nr 19 oraz 20 dokonuje się zmiany na średnicy studni z Ø1200mm na średnice Ø1000mm. W związku z czym należy dokonać zmiany katalogu pozycji nr 19 na KNNR 4 1413-01 ‘’Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m’’ oraz pozycji nr 20 na KNNR 4 1413-02 ‘’ Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.’’